



Spett.

**Ist. Naz. Oceanogr. E di
Geofisica Sperim.**

Via loc. San Croce via A. n 54

34151 TRIESTE

Codroipo 17-ago-24

Offerta n° **360/24** Rev. 0

Ns. Riferimento **AS**

Vs. Riferimento **Celle alghe RAGGRUPP. 2 Progetto SUS-MIRRI.IT**

Alla cortese att. **sig.ra Cerino**

Come da gradita VS. richiesta, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta.

Riga:	Descrizione:	U.M.	Quantità	Costo Unit.	Costo Total
-------	--------------	------	----------	-------------	-------------

- 1)- Fornitura ed installazione di cella frigorifera con pavimento avente le seguenti specifiche:
- pannellatura isolante dello spessore di 80 mm con angolo interno arrotondato conforme alle norme vigenti in materia di igiene sanitaria
 - schiumatura del pannello in poliuretano espanso densità 38-42 Kg/m³, supporto in vetroresina colore bianco, pannello con guarnizione di tenuta e giunto ad incastro PVC autolivellante
 - pavimento in vetroresina rinforzato con compensato ad incollaggio fenolico sp. 9 mm con finitura Glasliner goffrato, solo transito pedonale
 - dimensioni esterne: mm 2400 x 2200 x 2500H
 - dimensioni interne: mm 2240 x 2040 x 2340H
 - 1 Porta a battente TN SP mm 70, montata su pannello sembrante, rivestimento in Vetroresina liscia e ribordata in acciaio INOX AISI 316, soglia su pavimento prefabbricato, luce netta di passaggio mm 900 x 2000H.

PZ	1	€ 5.490,00	€ 5.490,00
----	---	------------	-------------------

- 2)- Fornitura di impianto frigorifero per cella crescita alghe 0-30°C con le seguenti specifiche:
- pavimento isolato
 - impianto composto da una unità condensatrice ad aria standard non carenata/silenziata, con compressore Bitzer 2GES 2Y, resa 2360W a -8+45°C a R134a
 - 1 Aeroevaporatore di tipo angolare con batteria alettata in rame alluminio verniciata in cataforesi, resistenza di sbrinamento, resistenza di riscaldamento, filtro, indicatore di passaggio liquido, valvola termostatica, pressostato doppio, quadretto elettrico PEGO con controllo a microprocessore per la regolazione e il controllo della cella in caldo/freddo.

PZ	1	€ 9.253,00	€ 9.253,00
----	---	------------	-------------------

Attenzione per il calcolo delle dispersioni sono state considerate 1000W termici di lampade

3) Fornitura ed installazione di sistema di illuminazione composto da:
- quadro in vetroresina con porta IP66 contenente nr. 6 interruttori magnetotermici differenziali, nr. 6 regolatori DALI a potenziometro, nr. 1 interruttore orario digitale, nr.1 termostato spegnimento lampade
- nr.18 lampade LED 5000K CRI>90, 19W, flusso luminoso > 110 Lm/W, corpo stagno IP66 a plafone in policarbonato, diffusore in policarbonato opale satinato estruso. Riflettore diffondente 120°

PZ	4	€ 4.158,00	€ 16.632,00
----	---	------------	--------------------

Totale complessivo:

€ 31.375,00

CONSEGNA:

CONDIZIONI: Esclusioni: Alimentazione elettrica alle macchine, scarico condensa, eventuali opere murarie, quanto non espressamente citato in offerta.

PAGAMENTO: da concordare

VALIDITA: 60 Giorni

I.V.A. esclusa 22 %

Restando a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Per accettazione

Friul Frigo SRL